

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E  
FORNITURE PREVISTE PER  
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI  
LAVORI**

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO  
Ampliamento e riorganizzazione funzionale del Cimitero di Paluello  
1° Stralcio Esecutivo - CUP: H47H13001850004

**COMMITTENTE:** Comune di Stra

Data, .../.../2014

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL CONCORRENTE**  
*(timbro e firma)*

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 5.1.10	ONERI DI DISCARICA - INDENNITA' PER CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA SOMMANO...	mc	350,00			
2 5.1.13a	REINTERRO / MATERIALI ARIDI DI RIEMPIMENTO CAVITA' RICICLATI E CERTIFICATI SOMMANO...	mc	365,00			
3 5.1.13c	FORNITURA E STESA DI STABILIZZATO SOMMANO...	mc	8,50			
4 5.1.17	MAGRONE - MASSETTO DI FONDAZIONE SOMMANO...	mc	38,35			
5 5.1.18	CALCESTRUZZI DI PLATEA RCK 300/C30 SOMMANO...	mc	102,50			
6 5.1.19a	CALCESTRUZZI C30/RCK 300 PER MURI E SETTI FINO A CALDANE SOMMANO...	mc	29,39			
7 5.1.19b	CALDANE A LIVELLO PIANO CIMITERO COMPRESO FERRO C25 SOMMANO...	mq	150,00			
8 5.1.19c	PAVIMENTO INDUSTRIALE SP. cm 15 LAVORAZIONE STRIATO/LISCIO SOMMANO...	mq	103,80			
9 5.1.20	CALCESTRUZZI RCK 350 PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE SOMMANO...	mc	159,68			
10 5.1.21	CALCESTRUZZO C30/ RCK 300 ORIZZONTAMENTI SOMMANO...	mc	25,50			
11 5.1.25a	ANCORAGGI CHIMICI PER RIPRESE DI GETTO SOMMANO...	cadauno	22,00			
12 5.1.25c	GIUNTO WATER STOP PVC 250 E GIUNTO BENTONITICO 2 PROFILI SCALA SOMMANO...	a corpo	1,00			
13 5.1.26a	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SOTTOPAVIMENTI A CONTATTO CON VESPAI/VASCA SOMMANO...	mq	90,39			
14 5.1.26b	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE GUAINA LIQUIDA PARETI INTERNE VASCA CLS CON GUSCIA PARETI e FONDO INTERNE VASCA SOMMANO...	mq	216,16			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
15 5.1.27	MASSETTO ALLEGGERITO POLISTIRENE ESPANSO PER PENDENZA COPERTURE E STRATI TECNICI DI RICOPERTURA SOMMANO...	mq	31,39			
16 5.1.28	MASSETTO PER INCOLLAGGIO PAVIMENTI INTERNI ED ESTERNI SOMMANO...	mq	8,13			
17 5.1.29a	INTONACO GREZZO A UNO STRATO COMPRESA SBRUFFATURA DI CEMENTO SOMMANO...	mq	31,04			
18 5.1.29b	PAVIMENTO SERVIZI IN GRES 20X20 RESISTENZA classe PEI R10 SOMMANO...	mq	7,95			
19 5.1.29c	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE SOMMANO...	mq	29,61			
20 5.1.33	MURATURA IN TRAMEZZA SP. 10/12 CM. SOMMANO...	mq	22,85			
21 5.1.34a	PAVIMENTO IN MARMO/BORDATURE/SOGLIE SOMMANO...	mq	57,31			
22 5.1.34c	PAVIMENTO IN BETONELLE ANTICHIZZATE (spessore prevalente cm 8). SOMMANO...	mq	148,00			
23 5.1.36b	BATTISCOPIA IN LISTELLI MARMOREI e SU MURO ESTERNO ZONA SERVIZI. SOMMANO...	mq	0,90			
24 5.1.37	FASCETTE E CORNICI DI BASE E A SOFFITTO E LATERALI IN MARMO ROSSO SOMMANO...	mq	8,38			
25 5.1.39	CORDONATE IN CLS 12/15-25-100 cm SOMMANO...	ml	106,24			
26 5.1.43	PLUVIALI IN PVC/Pehd ENTRO STRUTTURE- diam. mm 110/125 SOMMANO...	ml	21,00			
27 5.1.44a	SCOSSALINE E PROFILI BATTIACQUA ZINCATI E PREVERNICIATI SOMMANO...	ml	117,79			
28 5.1.44b	SCOSSALINE E PROFILI BATTIACQUA ZINCATI E PREVERNICIATI COLOR GRIGIO CHIARO PROTEGGI GUAINA SOMMANO...	ml	70,28			
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
29 5.1.46	POZZETTI 50x50xh50 SOMMANO...	n.	2,00			
30 5.1.47a	POZZETTI SIFONATI 40x40xh60/80 SOMMANO...	n.	7,00			
31 5.1.47b	POZZETTI 40x40xh60/80 SOMMANO...	n.	6,00			
32 5.1.48	PROLUNGHE POZZETTI 50x50xh20 SOMMANO...	n.	4,00			
33 5.1.49	PROLUNGHE POZZETTI 40x40xh20 SOMMANO...	n.	4,00			
34 5.1.50b	ACQUE PIOVANE-RACCOLTA- VESPAIO IN CUPOLE DI POLIPROPILENE - ALTEZZA 100 CM UTILI SOVRACCARICO 1100 kg/mq SOMMANO...	mq	101,00			
35 5.1.51a	CHIUSINO/CADITOIA COMPLETO 40x40 IN GHISA PERLITICA CERTIFICATA. SOMMANO...	cadauno	13,00			
36 5.1.51b	CHIUSINO COMPLETO 50x50 IN GHISA PERLITICA CERTIFICATA. SOMMANO...	cadauno	1,00			
37 5.1.52	POZZETTI FOGNATURA COMPLETI DI GHIERE E CHIUSINO IN GHISA CERTIFICATA 50x50xh70 SOMMANO...	n.	1,00			
38 5.1.53	TUBAZIONE FOGNATURE e ACQUE BIANCHE diam 160 SOMMANO...	ml	36,00			
39 5.1.54	TUBAZIONE FOGNATURE ACQUE BIANCHE E NERE DIAM 200 SOMMANO...	ml	5,00			
40 5.1.56a	MEMBRANA IMPERMEABILE IN GUAINA PREFABBRICATA ANTIRADICE. SOMMANO...	mq	197,12			
41 5.1.57	SERRAMENTI IN ALLUMINIO COMPLETO DI SISTEMA BANCALINO METALLICO SOMMANO...	mq	6,35			
42 5.1.59	PORTA IN ALLUMINIO SOMMANO...	n.	3,00			
43 5.1.60a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ACRILICO SOMMANO...	mq	101,72			
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
44 5.1.60b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURA AL QUARZO SOMMANO...	mq	83,72			
45 5.1.61	RINGHIERE E PARAPETTI IN ACCIAIO-VETRO SOMMANO...	mq	2,00			
46 5.1.62	CORRIMANO SOMMANO...	ml	14,60			
47 5.2.00	OPERE COMPIUTE - PRESCRIZIONI - MAGGIORI ONERI SOMMANO...		0,00			
48 5.2.01	VALVOLA SFERA Ø 1"1/4 SOMMANO...	N	3,00			
49 5.2.03	LAVABO PER DISABILI LAVABO SOSPESO - Dim. 67x60 cm COMPLETO DI SOTTOSTANTE RUBINETTO PORTAGOMMA SOMMANO...	N	1,00			
50 5.2.04	WATER PER DISABILI IN VETROCHINA - Tipo monoblocco sospeso, dim. 77x38 cm SOMMANO...	N	1,00			
51 5.2.05	SISTEMI ADDUZIONE ACQUA/SCARICHI E MARMO SOMMANO...	N	1,00			
52 5.2.09	TUBAZIONI ADDUZIONE ACQUA. SOMMANO...	ml	65,00			
53 5.2.10	PILETTE DI SCARICO SIFONATE diam 63mm SOMMANO...	n.	2,00			
54 5.2.11	RUBINETTO PORTAGOMMA SOMMANO...	n.	1,00			
55 5.3.E 01	OPERE COMPIUTE - PRESCRIZIONI-MAGGIORI ONERI SOMMANO...		0,00			
56 5.3.E100	DISPERSORE PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO 50X5XL200 SOMMANO...	cadauno	2,00			
57 5.3.E110	DISPOSITIVO OTTICO-ACUSTICO DI ALLARME PER SEGNALAZIONI DA WC DISABILI SOMMANO...	cadauno	1,00			
58 5.3.E112	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTE A TIRANTE PER WC DISABILI SOMMANO...	cadauno	1,00			
59 5.3.E114	PULSANTE DI TACITAZIONE PER WC DISABILI SOMMANO...	cadauno	1,00			
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
60 5.3.E120	PUNTO PRESA CORRENTE A INCASSO SOMMANO...	cadauno	2,00			
61 5.3.E130	PUNTO DI ALIMENTAZIONE DI GENERICA APPARECCHIATURA ELETTRICA SOMMANO...	cadauno	12,00			
62 5.3.E16	FORMAZIONE PUNTO LUCE STAGNO IP55 SOMMANO...	cadauno	13,00			
63 5.3.E18	COMANDO LUCE AD INTERRUTTORE LUMINOSO STAGNO IP55 SOMMANO...	cadauno	2,00			
64 5.3.E20	CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DIRETTA A SOFFITTO – DI FORMA CIRCOLARE – Ø 270 mm IN ALLUMINIO SOMMANO...	cadauno	4,00			
65 5.3.E22	CORPO ILLUMINANTE DA PARETE SOMMANO...	cadauno	4,00			
66 5.3.E30	CORPO ILLUMINANTE - STAGNO IP65 SOMMANO...	cadauno	2,00			
67 5.3.E40	CORPO ILLUMINANTE DI SICUREZZA IP 55-AUTONOMIA 1 ORA SOMMANO...	cadauno	3,00			
68 5.3.E70.10	FORMAZIONE DI CAVIDOTTO A 2 TUBAZIONI (scavi e reinterri compresi) PE-HD Ø 63 mm SOMMANO...	ml	6,00			
69 5.3.E70.2	FORMAZIONE DI CAVIDOTTO A UNA TUBAZIONE (scavi e reinterri compresi) PE-HD Ø 110 mm SOMMANO...	ml	21,00			
70 5.3.E70.4	FORMAZIONE DI CAVIDOTTO A 1 TUBAZIONI (scavi e reinterri compresi) PE-HD Ø 110 mm SOMMANO...	ml	51,00			
71 5.3.E70.6	FORMAZIONE DI CAVIDOTTO A 2 TUBAZIONI (scavi e reinterri compresi) PE-HD Ø 110 mm SOMMANO...	ml	61,00			
72 5.3.E70.8	FORMAZIONE DI CAVIDOTTO A 1 TUBAZIONI (scavi e reinterri compresi) PE-HD Ø 63 mm SOMMANO...	ml	15,00			
73 5.3.E80	CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BYNDER SOMMANO...	mq	15,00			
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
74 5.3.E90	POZZETTO 40X40X60 COMPLETO DI CHIUSINI IN GHISA SOMMANO...	cadauno	13,00			
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>					
75 5.1.01	IMPIANTO DI CANTIERE/ESPIANTO DI CANTIERE-MAGGIORI ONERI SOMMANO...	a corpo	1,00			
76 5.1.05	PROFILATURA DI SPONDA, PULIZIA E RIPRISTINO AMBIENTALE FOSSATO DI COLLEGAMENTO ACQUE BIANCHE SOMMANO...	a corpo	1,00			
77 5.1.06	PULIZIE GENERALI D'AREA, SCOTICAMENTO, VAGLIO TERRA SOMMANO...	a corpo	1,00			
78 5.1.07	ONERE APERTURA VARCO (recinzione storica) DI STRUTTURE DI RECINZIONE SOMMANO...	a corpo	1,00			
79 5.1.08	MAGGIOR ONERE SU SCAVI IN GENERE PER INTEGRAZIONI A MANO IN ASSISTENZA AI MEZZI MECCANICI SOMMANO...	a corpo	1,00			
80 5.1.09	SCAVO GENERALE DI SBANCAMENTO, SPLATEAMENTO E A SEZIONE OBBLIGATA - REINTERRO-COSTITUZIONE TERRAPIENI E AIUOLE SOMMANO...	a corpo	1,00			
81 5.1.11	GEOTESSUTO SOMMANO...	a corpo	1,00			
82 5.1.13b	RIEMPIMENTO CON CIOTTOLI GROSSI DI FIUME CAVITA' CAPPELLINE SOMMANO...	mc	18,48			
83 5.1.15	MAGGIOR ONERE SCAVI/PREDISPOSIZIONE ATTRAVERSAMENTI TECNOLOGICI SU CLS PER SOTTOSERVIZI SOMMANO...	a corpo	1,00			
84 5.1.21a	LOCULI PREFABBRICATI IN OPERA COMPLETI SOMMANO...	a corpo	1,00			
85 5.1.22	FERRO E RETI PER CEMENTO ARMATO PER ELEVAZIONI,SOLETTE, VELETTE, CORDOLI, PILASTRI E TRAVI e LOCULI SOMMANO...	a corpo	1,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
86 5.1.23	FERRO E RETI PER CEMENTO ARMATO PER 1° e 2° BATOLO SOMMANO...	a corpo	1,00			
87 5.1.24	SOVRAPREZZO CASSEFORME PER ESECUZIONE GETTI A VISTA (colonne, velette, solai e muri) SOMMANO...	a corpo	1,00			
88 5.1.25b	MAGGIOR ONERE PER REALIZZAZIONE DI 2 GIUNTI FRA NUOVE E VECCHIE STRUTTURE-riempimento sottofondamenta SOMMANO...	a corpo	1,00			
89 5.1.32a	SISTEMA COPERTURA TETTO PIANO SOMMANO...	a corpo	1,00			
90 5.1.35	LASTRE TOMBALI LOCULI SOMMANO...	a corpo	1,00			
91 5.1.38	BORCHIE PER FISSAGGIO LASTRE TOMBALI E LETTERE E NUMERI PROGRESSIVI COMPLETI SOMMANO...	a corpo	1,00			
92 5.1.42	TERRENO VEGETALE ADDITTIVATO CON SABBIE E ARIDI CERTIFICATO DA PROVA LABORATORIO SOMMANO...	a corpo	1,00			
93 5.1.50a	ACQUE PIOVANE-RACCOLTA-POZZETTO LAMINAZIONE SOMMANO...	a corpo	1,00			
94 5.1.55	SISTEMA DISPERDENTE - ALLACCIAMENTO ALLE CONDOTTE SCARICO ACQUE BIANCHE E POZZETTO ACQUE NERE SOMMANO...	a corpo	1,00			
95 5.1.64	CANCELLATA METALLICA IN TUBI/TUBOLARI,PIATTI E LAMIERA FORATA IN METALLO ZINCATO E VERNICIATO. SOMMANO...	a corpo	1,00			
96 5.1.65a	STRUTTURA METALLICA DI RECINZIONE- PORTALI E DOGHE SOMMANO...	a corpo	1,00			
97 5.2.06	MANIGLIONI PER SERVIZIO DISABILI SOMMANO...	a corpo	1,00			
98 5.2.08	TUBAZIONI ADDUZIONE ACQUA E SISTEMI SCARICO. SOMMANO...	a corpo	1,00			
99 5.3.E10	FORNITURA E POSA IN OPERA DICONDUTTORE DI TERRA SOMMANO...	a corpo	1,00			
100	ESECUZIONE DI SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA ED					
	A R I P O R T A R E					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
<b>R I P O R T O</b>						
5.3.E102	EQUIPOTENZIALE, UTILIZZANTE L'INTERCONNESSIONE DELLE RETI METALLICHE SOMMANO...	a corpo	1,00			
101 5.3.E12.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEA DORSALE IN CAVO FG7R 0,6/1 kV sez. 3x1.5 mm <sup>2</sup> SOMMANO...	a corpo	1,00			
102 5.3.E12.4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEA DORSALE IN CAVO FG7R 0,6 1/kV sez 4x10mm <sup>2</sup> SOMMANO...	a corpo	1,00			
103 5.3.E124	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO PRESE DI CORRENTE TIPO CEE SOMMANO...	a corpo	1,00			
104 5.3.E140	FUTURA ALIMENTAZIONE F.M. CAPPELLINE SOMMANO...	cadauno	3,00			
105 5.3.E150	ELETTRIFICAZIONE E MOTORIZZAZIONE CANCELLO E DISPOSITIVI SOMMANO...	cadauno	1,00			
106 5.3.E50	QUADRO SUB CONTATORE CIMITERO Q-SC SOMMANO...	a corpo	1,00			
107 5.3.E52	ARMADIO PROTETTIVO VTR 700X700X400 SOMMANO...	a corpo	1,00			
108 5.3.E60	QUADRO ELETTRICO SERVIZI CIMITERO Q-E SOMMANO...	a corpo	1,00			
109 5.4.SICUREZZA	COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)-vedasi computo a parte. SOMMANO...	a corpo	1,00	7.300,00	settemilatrecento/00	
<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>						
<b>T O T A L E euro</b>						
<i>(diconsi euro - in lettere)</i>						
Pari a Ribasso del _____%						
<i>(ribasso in lettere)</i>						
Data, .../.../2014						
<b>IL CONCORRENTE</b> <i>(timbro e firma)</i>						
<b>A R I P O R T A R E</b>						